

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «ЮГ СЕТИ»

Юридический адрес: 443052, Самарская область, г. Самара, ул. Береговая, д. 10, комната 302;
Фактический адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Печерская 20 А, офис 6;
ОГРН 1126319006560, ИНН 6319163931, КПП 631901001

26.05.2025 № 204
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО "УК "Юг-сервис"
Алпатову В.С.

О проведении гидравлических испытаний тепловых сетей от котельной №1

Уважаемый Виктор Сергеевич!

ООО «Юг сети» информирует Вас о проведении гидравлических испытаний в период с 03.06.2025г по 06.06.2025г.

Гидравлические испытания проводятся с целью определения плотности и механической прочности трубопроводов и их элементов, включая все сварные и другие соединения, а также запорной арматуры. Испытания проводятся в внутриквартальных и магистральных тепловых сетях.

Совместные испытания тепловых сетей от источника т/энергии котельной №1 и ИТП находящихся на Вашем балансе в ходе подготовки к ОЗП 2025-2026г.г. не предусмотрены.

В целях безопасного проведения испытаний в указанный период прошу Вас:

1. своевременно уведомить обслуживающий персонал о сроках проведения испытаний;
2. произвести и проверить надежность отключения ваших систем отопления, вентиляции и ГВС от централизованных сетей;
3. обеспечить соблюдения мер безопасности персоналом, эксплуатирующим теплофикационное оборудование объекта (здания) – запретить доступ посторонних лиц в тепловые пункты;
4. проинформировать арендаторов и обеспечить доступ во все помещения слесарей управляющей компании;
5. обеспечить контроль состояния теплофикационного оборудования объекта (здания), тепловых сетей и тепловых вводов на все время проведения испытаний;

Обо всех обнаруженных случаях повреждениях или фактах наличия утечки просьба сообщать диспетчеру ООО «Юг сети» по тел. +7 (927) 904-18-11, указав точное место и адрес обнаруженного повреждения.

Также ООО «Юг сети» призывает соблюдать меры предосторожности, не подходить к местам порывов, парения и не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей.

Дополнительно сообщаю, что в исполнение Приказа Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», все тепло потребляющие установки и тепловые сети при подготовке к отопительному сезону должны проходить гидравлические испытания от границ балансовой принадлежности с РСО, в том числе наружных тепловых сетей (при наличии) и участки тепловых сетей от наружной стены здания, до вводной запорной арматуры в ИТП №№1,2. В связи с чем сообщаю, что ООО «Юг сети» готов провести данные работы совместно согласно вышеуказанных сроков.

Генеральный директор
ООО «Юг сети»



Н.В. Климанова