

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «ЮГ СЕТИ»

Юридический адрес: 443052, Самарская область, г. Самара, ул. Береговая, д. 10, комната 302;
Фактический адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Печерская 20 А, офис 6;
ОГРН 1126319006560, ИНН 6319163931, КПП 631901001

17.06.2026 № 255
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО "УК "Юг-сервис"
Алпатову В.С.

Об отключении теплоносителя и проведении гидравлических испытаний тепловых сетей от котельной №26

Уважаемый Виктор Сергеевич!

В связи с плановым проведением регламентных работ на тепловых сетях и в котельной 3-й очереди застройки жилого района «Южный город», расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП» Совхоз им. 50-летия СССР» ООО «Юг сети» информирует Вас об отключении подачи теплоносителя в период с 06.07.2026 г. по 17.07.2026 г. включительно по указанным адресам:

1. Николаевский пр. д.№№54, 58, 60, 52, 56, 64, 68, 70, 62, 66, 53, 57, 51, 49, 55, 61, 59, 41, 39, 35, 37;
2. ул. Земская д.№№23, 21, 27, 25;
3. ул. Подстепновская д.№№28, 22, 24, 26.

В период с 08.07.2026 г. по 17.07.2026 г. включительно будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.

Гидравлические испытания проводятся с целью определения плотности и механической прочности трубопроводов и их элементов, включая все сварные и другие соединения, а также запорной арматуры. Испытания проводятся в внутриквартальных и магистральных тепловых сетях.

Совместные испытания тепловых сетей от источника т/энергии котельной 3-й очереди и ИТП находящихся на Вашем балансе в ходе подготовки к ОЗП 2026-2027г.г. предусмотрены по согласованию с ООО «Юг сети».

В целях безопасного проведения испытаний в указанный период прошу Вас:

1. своевременно уведомить обслуживающий персонал о сроках проведения испытаний;
2. произвести и проверить надежность отключения ваших систем отопления, вентиляции и ГВС от централизованных сетей;
3. обеспечить соблюдения мер безопасности персоналом, эксплуатирующим теплофикационное оборудование объекта (здания) – запретить доступ посторонних лиц в тепловые пункты;
4. проинформировать арендаторов и обеспечить доступ во все помещения слесарей управляющей компании;
5. обеспечить контроль состояния теплофикационного оборудования объекта (здания), тепловых сетей и тепловых вводов на все время проведения испытаний;

Обо всех обнаруженных случаях повреждениях или фактах наличия утечки просьба сообщать диспетчеру ООО «Юг сети» по тел. +7 (927) 904-18-11, указав точное место и адрес обнаруженного повреждения.

Также ООО «Юг сети» призывает соблюдать меры предосторожности, не подходить к местам порывов, парения и не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей.

Дополнительно сообщаю, что в исполнение Приказа Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», все тепло потребляющие установки и тепловые сети при подготовке к отопительному сезону должны проходить гидравлические испытания от границ балансовой принадлежности с РСО, в том числе наружных тепловых сетей (при наличии) и участки тепловых сетей от наружной стены здания, до вводной запорной арматуры в ИТП №№1,2. В связи с чем сообщаю, что ООО «Юг сети» готов провести данные работы совместно согласно вышеуказанных сроков.

Генеральный директор
ООО «Юг сети»



Н.В. Климанова